

الكشف التقديري للأعمال المعمارية لمشروع
تقديم الدراسة اللازمة لإعادة تأهيل مبنى المصرف الزراعي التعاوني بمسكنة
مبنى الإدارة-المستودعات-غرف الموقع-الموقع العام

الرقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
A-1	تقديم وتركيب بلاط رخام يماثل الموجود مجلي للارضيات في مبنى الإدارة وكل ما يلزم	م ^٢	٧٥		
A-2	تقديم وتركيب بلاط سيراميك للجدران مع الزريقة الخشنة على وجهين تحت السيراميك وكل ما يلزم	م ^٢	٣١٥		
A-3	تقديم وتركيب سيراميك مبولد وطني للأرضيات وكل ما يلزم	م ^٢	٤٥		
A-4	تقديم وتركيب بلاط موزاييك بإسمنت أبيض مع الجلي لا تقل سماكة طبقة الموزاييك عن ١٢ مم وكل ما يلزم	م ^٢	٤٠٠٠		
A-5	تقديم وتركيب وزرة رخام بإسمنت أبيض في مبنى الإدارة ارتفاع ١٠/ سم سماكة ٢ سم وكل ما يلزم	م.ط	١٥٥		
A-6	تقديم وتركيب وزرة موزاييك مشروحة بإسمنت أبيض ارتفاع ١٠/ سم وكل ما يلزم	م.ط	٨٠٠		
A-7	تقديم وبناء بلوك إسمنتي مليئ بسماكات مختلفة عيار ٢٠٠ كغ إسمنت / م ^٣ وبمونة عيار ٢٥٠ كغ إسمنت وكل ما يلزم	م ^٣	٤٠٠		
A-8	تقديم وتنفيذ دهان زياتي ممتاز للجدران والأسقف على ثلاثة وجوه مع الحف و المعجنة على ثلاثة وجوه وفق الشروط وكل ما يلزم	م ^٢	٧٩٥٠		
A-9	تقديم وتنفيذ زريقة إسمنتية داخلية للجدران والأسقف على ثلاث وجوه اسمنت أسود مع استخدام شبك الدجاج في أماكن الوصل بين البناء و البيتون المسلح (حالة بناء بلوك) وكل ما يلزم	م ^٢	٣٣٠٠		
A-10	تقديم وتنفيذ مدة اسمنتية لمعالجة التشققات والتشوهات بالأرضية في المستودعات بسماكة لا تقل عن ٥ سم وكل ما يلزم	م ^٢	٢٠٠٠		
A-11	تقديم وتنفيذ رشة تيرولية لواجهات المستودعات وللصور الخلفي وكل ما يلزم	م ^٢	٤٩٠٠		

A-12	تقديم وتركيب منجور ألمنيوم للنوافذ والابواب والقواطع مع فيبر أو زجاج شفاف سماكة لا تقل عن ٥مم وكل ما يلزم	٢م	٢٣٥	
A-13	تقديم وتركيب منجور الأبواب الخشبية من MDF ملبسة ميلامين واطار من خشب السويد وفق التفصيلة وكل ما يلزم	٢م	٤٠	
A-14	تقديم وتركيب منجور معدني أمام النوافذ للحماية وللور الأمامي ومقاطع بروفيل للأبواب معالج حرارياً + درابزون الدرج الخارجي وكافة الاكسسوارات اللازمة وكل ما يلزم	كغ	١٤٤٥٠	
A-15	تقديم وتركيب زجاج مقسى للباب الخارجي في مبنى الإدارة بسماكة لا تقل عن ٦ مم وكل ما يلزم	٢م	٥	
A-16	صيانة المنجور المعدني مع الدهان وكل ما يلزم	٢م	١٧٠	
A-17	أعمال قلع بلاط ووزرة متضررة للغرف والسطح ووزرة وبلاط حجر للأدراج وأعمال قشط زريقة أسمنتية متضررة ورشة تيرولية وأعمال قلع السيراميك وأعمال إزالة البلوك والمنجور والأرصفة والرديف المتضرر بكل أشكاله وأعمال إزالة الكونتوار القديم وكامل الانقراض في الكتل والموقع مع ترحيل مخلفات هذه الأعمال وكل ما يلزم	٣م	٤١٨٠	
A-18	تقديم وتركيب تبا ليط للأدراج قائمة ونائمة من الرخام المجلي سماكة ٣ سم للدعسة و سماكة ٢ سم للقائمة في مبنى الإدارة وكل ما يلزم	م.ط	٣٥	
A-19	أعمال تنظيف الواجهات الحجرية مع الطبات تحت النوافذ وكل ما يلزم	٢م	٣٣٠	
A-20	تقديم وتركيب حجر للواجهات والور الأمامي أبيض نحيت سماكة ٣سم وكل ما يلزم	٢م	٧٠٠	
A-21	تقديم وتركيب حجر صوري أصفر سماكة ٥-١٠سم مماثل للمنفذ في مبنى الإدارة وكل ما يلزم	٢م	١١٠	
A-22	تقديم وتركيب شبرة حجرية منحوتة للواجهات والنوافذ سماكة ١٠سم وكل ما يلزم	٢م	١٣٥	
A-23	أعمال جلي وتنعيم البلاط كل ما يلزم	٢م	٥٩٥	

A-24	تقديم وتركيب وقافات من الحجر المجلي والمنكل سماكة (٥) سم للكونتوار في مبنى الإدارة وكل مايلزم	٢م	٢٥	
A-25	تقديم وتنفيذ رخام تلبيس للكونتوار ٢سم في مبنى الإدارة وكل مايلزم	٢م	٣٨	
A-26	تقديم وتركيب طبقات رخام للكونتوار والبوفيه سماكة ٣سم في مبنى الإدارة وكل مايلزم	٢م	٣٨	
A-27	تقديم وتركيب رفوف خشبية لكونتوار الجبابة في مبنى الإدارة وكل مايلزم	٢م	٢٥	
A-28	تقديم وتركيب خزن خشبية جدارية لغرف المكاتب بارتفاع ٢٥٠ م في مبنى الإدارة و كل مايلزم	م.ط	٢٠	
A-29	تقديم وتركيب حبسات رخام سماكة ٣سم بعرض الكشف للتواليات والحمامات و كل مايلزم	م.ط	١٠	
A-30	تقديم وتنفيذ طبقة عزل بيتومينية سماكة ٤ مم (للاسطح) صناعة أجنبية معدلة ببوليمر ال SBS ومسلحة بطبقة من البوليستر غير محاك بوزن ١٨٠ غ / م ٢ مع طبقة الحماية للأسطح وفق الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وكل ما يلزم	٢م	٤٠٠٠	
A-31	تقديم وتركيب ألواح بوليسترين للعزل الحراري للاسطح سماكة ٣ سم وحسب المخططات وكل ما يلزم	٢م	٣٩٠٠	
A-32	تقديم وطلاء مادة عازلة للحمامات ودورات المياه وفق الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة و كل مايلزم	٢م	٤٠	
A-33	تقديم وتنفيذ طبقة ايبوكسي للأرضيات في المستودعات وكل ما يلزم	٢م	٣٦٩٥	
A-34	تقديم وتنفيذ بيتون ميول سماكة وسطية ٧سم عيار ٣٠٠ كغ/م ٣ للأسطح / م ٢ وكل ما يلزم	٣م	٢٩٥	
A-35	تقديم وتركيب لوحة خارجية باسم مبنى المصرف الزراعي التعاوني بمسكنة في مبنى الإدارة وكل ما يلزم	عدد	١	
A-36	تقديم وتركيب لوحات اسمية للغرف قياس ٣٠×٢٠ سم من البلاستيك الشفاف سمك ٥مم و كتابة من اللاصق الملون تحدد من قبل الاشراف ومثبتة باربعة مباحداث في مبنى الإدارة وكل ما يلزم	عدد	٣٠	

A-37	تقديم وتركيب سقف مستعار من بلاطات الجبسوم بورد ٦٠*٦٠ في مبنى الإدارة و كل مايلزم	٢م	٤٧٠		
A-38	صيانة فواصل تمدد للسطح في المستودعات وكل ما يلزم	م.ط	٦٠		
A-39	صيانة فواصل تمدد للجدران في المستودعات وكل ما يلزم	م.ط	٤٥		
A-40	صيانة فواصل تمدد للأرضيات في المستودعات وكل ما يلزم	م.ط	٦٠		
A-41	تركيب فواصل تمدد للسطح في المستودع الرابع وكل ما يلزم	م.ط	٢٠		
A-42	تركيب فواصل تمدد للجدران في المستودع الرابع وكل ما يلزم	م.ط	٢٠		
A-43	تركيب فواصل تمدد للأرضيات في المستودع الرابع وكل ما يلزم	م.ط	٢٠		
A-44	تقديم وتركيب حجر نحيت أبيض لأدراج الموقع العام سماكة ٣ سم للدعسة و سماكة ٢ سم للقائمة مع القلع والترحيل وكل ما يلزم	م.ط	٥٥		
A-45	تقديم وصب عدسة بيتون عيار ٤٠٠ كغ/ م ٣ للرامبات بسماكة ١٠ سم وكل ما يلزم	م	١٠		
A-46	تقديم وتركيب طبات من الحجر للمبنى الرئيسي وكافة كتل الموقع العام والسور سماكة ١٠ سم وعرض ٤٠ سم وكل ما يلزم	م.ط	٢٩٠		
A-47	أعمال عزل السقف والأرضية لغرفة التقنية وكل ما يلزم	م	٤٠		
A-48	أعمال عزل الجدران من الرطوبة والحرارة مع الدهان لغرفة التقنية وكل ما يلزم	م	٢٠		

A-49	أعمال الأرض المستعارة لغرفة التقنية وكل ما يلزم	م ^٢	٢٥		
A-50	تقديم وتركيب سقف مستعار لغرفة التقنية وكل ما يلزم	م ^٢	٢٥		
A-51	باب مضاد للحريق لغرفة التقنية وكل ما يلزم	مقطوع	١		
A-52	تقديم وتركيب باب معدني للخزينة وكل ما يلزم	مقطوع	١		

إعتماد
رئيس قسم الدراسات الهندسية
م. هويده صيرفي

تدقيق
رئيس شعبة العمارة
م. رانية دامجي

إعداد
م. جودي بني
م. زها فنصه
م.م ريم جمله
م.م رين جمله