

جدول شمولية الأسعار
لمشروع إعادة تأهيل فرع المصرف الزراعي التعاوني
في مسكنة
(الدراسة الكهربائية)

الرقم	بيان الأعمال	السعر
E-1	<u>تقديم وتركيب نقطة ضوئية:</u> بموجب دفاتر الشروط الفنية والمخططات ويشمل السعر تقديم وتركيب وتمديد ما يخص النقطة الضوئية من نواقل أو كابلات وأنابيب بلاستيكية وعلب الوصل والمفاتيح وجميع لوازم الوصل والتثبيت وكافة التمديدات وذلك اعتباراً من مرابط الجهاز وحتى لوحة الإنارة العائدة له. أما النقطة الضوئية الكتيمة فتشمل النواقل أو الكابلات والمجاري البلاستيكية الظاهرة وعلب الوصل البلاستيكية الظاهرة والمفاتيح الظاهرة بالإضافة لما سبق ذكره في نفس الفقرة. إذا غذيت عدة أجهزة إنارة من مفتاح واحد تحسب عدد النقاط مساوية لعدد هذه الأجهزة. كما يشمل السعر أجور التجارب والنقل واليد العاملة والحوالك والأرباح وجميع ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً.	
E-1-1	يدفع ثمن النقطة الضوئية المخفية العادية مبلغ	ل.س.
E-1-2	يدفع ثمن النقطة الضوئية المخفية الكتيمة مبلغ	ل.س.
E-2	<u>تقديم وتركيب أجهزة إنارة احتياطية:</u> بموجب دفاتر الشروط الفنية والمخططات ويشمل السعر تقديم وتركيب الجهاز كاملاً ووصله بخط التغذية لأقرب علب توزيع، كما يشمل السعر ثمن التجهيزات الملحقة بالجهاز كما يشمل السعر أجور التجارب والنقل والحوالك والأرباح وجميع ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار. يدفع ثمن الجهاز الواحد مبلغ	ل.س.
E-3	<u>تقديم وتركيب أجهزة إنارة:</u> بموجب دفاتر الشروط الفنية والمخططات والنماذج المرفقة ويشمل السعر تقديم وتركيب الجهاز كاملاً بما فيه المصباح وتوصيلاته الداخلية ووصله بخط التغذية كما يشمل السعر ثمن التجهيزات الملحقة بالجهاز كما يشمل السعر أجور التجارب والنقل والحوالك والأرباح وجميع ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار.	
E-3-1	يدفع ثمن كلوب إنارة ليد سقفي ٢٤ واط	ل.س.
E-3-2	يدفع ثمن كلوب إنارة ليد سقفي كتيمة ٢٤ واط	ل.س.
E-3-3	يدفع ثمن جهاز إنارة نيون ليدي متدلي ٢٤×٢ واط	ل.س.

E-3-4	يدفع ثمن كلوب إنارة حمامات كتيب جداري سقفي ليد ٢٤ واط مبلغ ل.س.
E-3-5	يدفع ثمن جهاز إنارة بروجكتور ليدي باستطاعة ١٠٠ واط مبلغ ل.س.
E-4	تقديم وتركيب مآخذ كهربائية مؤرضة: بموجب دفاتر الشروط الفنية والمخططات ويشمل السعر تقديم وتركيب ما يخص المآخذ من نواقل وكابلات وأنابيب بلاستيكية وعلب الوصل وجميع لوازم الوصل والتثبيت والمآخذ نفسه وكافة متممات التمديد وذلك اعتباراً من المآخذ وحتى لوحة الإنارة العائدة له. أما بالنسبة للمآخذ المركبة في الأماكن الخشبية فيشمل السعر تقديم وتركيب ما يخص المآخذ من نواقل (نوعها و مقاطعها موضحة على اللوحة الكهربائية) والأنابيب البلاستيكية وعلب الوصل المعدنية والكتيمة الماصة للشرارة الكهربائية وجميع لوازم الوصل والتثبيت والمآخذ نفسه وكافة متممات التمديد وذلك اعتباراً من المآخذ حتى لوحة الإنارة العائدة له. كما يشمل السعر أجور التجارب والنقل واليد العاملة والهوالك والأرباح وجميع ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار.
E-4-1	يدفع ثمن مآخذ كهربائي أحادي مخفي مؤرض شوكو ٢٢٠ ف/٢١٦ مبلغ ل.س.
E-4-2	يدفع ثمن مآخذ كهربائي أحادي مخفي مؤرض كتيب ٢٢٠ ف/٢١٦ مبلغ ل.س.
E-4-3	يدفع ثمن نقطة تغذية مروحة طرد (شراق) مبلغ ل.س.
E-4-4	يدفع ثمن نقطة تغذية مروحة سقفية مبلغ ل.س.
E-5	تقديم وتركيب لوحات كهربائية: بموجب دفاتر الشروط الفنية والمواصفات والمخططات ويشمل السعر تقديم وتركيب اللوحة الكهربائية مع كافة مستلزماتها من قواطع ومنصهرات وبارات وجنكسيونات وصل وكونتكتورات والموصلات الخاصة بربط الباسبارات أو الكابلات ووصل الكابلات الى اللوحة. كما يشمل السعر ثمن هيكل اللوحة البلاستيكية أو المعدنية وثن أجهزة الإشارة والقياس (لوحة إلكترونية) وثن علبة التفريع إن وجدت ومحولات التوتر المنخفض إن وجدت. وثن لوحة كباسات التشغيل وذلك حسبما هو موضح على اللوحة الكهربائية. كما ويشمل السعر أجور التجارب والنقل واليد العاملة والهوالك والأرباح وجميع ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار.

E-5-1	يدفع ثمن لوحة كهربائية رئيسية DB0 مبلغ	ل.س.
E-5-2	يدفع ثمن لوحة كهربائية فرعية DB1 مبلغ	ل.س.
E-5-3	يدفع ثمن لوحة كهربائية لتجهيزات الميكانيك HD مبلغ	ل.س.
E-5-4	يدفع ثمن لوحة كهربائية فرعية DBS مبلغ	ل.س.
E-5-5	يدفع ثمن لوحة كهربائية فرعية WB مبلغ	ل.س.
E-5-6	يدفع ثمن لوحة كهربائية للتكييف MC مبلغ	ل.س.
E-6	<u>تقديم وتركيب كابلات نحاسية:</u> بموجب دفاتر الشروط الفنية والمواصفات والمخططات ويشمل السعر تقديم وتمديد الكابل مع كافة لوازم التثبيت والتمديد وذلك على الجدار أو السقف أو على حامل الكابلات أو ضمن قساطل بلاستيكية أو قساطل معدنية أو ضمن قناة بيتونية أو مجاري بلاستيكية. ويشمل السعر أجور التمديد والتثبيت والوصل والتجارب والنقل واليد العاملة والهوالك والأرباح وجميع ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار.	
E-6-1	يدفع ثمن المتر الطولي للكابل النحاسي NYN مقطع $3 \times 4 \text{ mm}^2$ مبلغ	ل.س.
E-6-2	يدفع ثمن المتر الطولي للكابل النحاسي NYN مقطع $5 \times 4 \text{ mm}^2$ مبلغ	ل.س.
E-6-3	يدفع ثمن المتر الطولي للكابل النحاسي NYN مقطع $5 \times 6 \text{ mm}^2$ مبلغ	ل.س.
E-6-4	يدفع ثمن المتر الطولي للكابل النحاسي NYN مقطع $4 \times 25 + 25 \text{ mm}^2$ مبلغ	ل.س.
E-6-5	يدفع ثمن المتر الطولي للكابل النحاسي NYN مقطع $4 \times 50 + 25 \text{ mm}^2$ مبلغ	ل.س.
E-7	<u>تقديم وتنفيذ شبكة مانعة الصواعق:</u> بموجب دفاتر الشروط الفنية والمواصفات والمخططات ويشمل السعر تقديم وتمديد شبكة الحماية من الصواعق بقفص فارادي من الفولاذ المغلفن بمقطع 50 mm^2 / حيث تتضمن الشبكة الهوائية الأفقية مع النوازل بالإضافة إلى شبكة التأريض العام من النحاس بمقطع 70 mm^2 / ، كما يشمل السعر تقديم وتركيب الوتد وربطه بكابل التأريض. ويشمل السعر أجور التمديد وأجور الحفر والغرز للوتد ضمن الأرض والتمديد ضمن الأرض مع الردم والتثبيت والوصل بالشبكة والتجارب والنقل واليد العاملة والهوالك والأرباح وجميع ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار.	

E-7-1	يدفع ثمن المتر الطولي من كابل الشبكة الهوائية بقفص فاراداي من الفولاذ المغلفن بمقطع / ٥٠ مم ^٢ / مبلغ ل.س.
E-7-2	يدفع ثمن المتر الطولي من النازل مقطع ٥٠ مم ^٢ مبلغ ل.س.
E-7-3	يدفع ثمن المتر الطولي من كابل شبكة التأريض مرس نحاس عاري مقطع ٧٠ مم ^٢ مع أجور الحفر مبلغ ل.س.
E-7-4	يدفع ثمن وتد تأريض فولاذ مصمت مغلفن قطر ٠,٧٥ انش طول ١,٥ م مبلغ ل.س.
E-7-5	يدفع ثمن وصلة مراقبة وقياس مبلغ ل.س.
E-7-6	يدفع ثمن غرفة تفتيش للوتد ٤٠ × ٤٠ × ٥٠ سم مع غطاء من البلاستيك مبلغ ل.س.
E-8	تقديم وتركيب مجموعات توليد ديزل مع لوحة التحكم والاقلاع الآلي مع قطع التبديل وكافة مستلزماتها: بموجب دفاتر الشروط الفنية والمخططات ويشمل السعر تقديم وتركيب المجموعة في مكانها المحدد على المخططات واجراء التوصيلات اللازمة لعملها حسب المطلوب منها (تهوية - وقود - مياه - كابلات قوى - قناة أسمنتية - كل ما يلزم ضمن الغرفة) ولوحة التحكم والاقلاع الآلي كي يقلع المولد آلياً ويدويماً. ويشمل السعر ثمن قطع التبديل وأجور النقل واليد العاملة والهالك والأرباح والتجارب ويتضمن تجارب الحموله الكامله وجميع ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار. يدفع ثمن مجموعة توليد ٤,٥ ك.ف استطاعة / ١٠٠ / ك.ف.أ مع لوحة التحكم ولوحة الاقلاع الآلي وقطع التبديل مبلغ ل.س.
E-9	تقديم وتركيب وحدة تغذية احتياطية U.P.S: بموجب دفاتر الشروط الفنية والمخططات ويشمل السعر تقديم UPS ٢,٥ ك.ف.أ لأجهزة كومبيوتر تختارها الإدارة ولمدة ربع ساعة كاملاً مع كافة مستلزماتها وتركيبه في مكان تحدده الإدارة وإجراء التوصيلات حسب المطلوب. كما ويشمل السعر أجور التوصيل والنقل واليد العاملة والهالك والأرباح والتجارب وجميع ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار. يدفع ثمن جهاز وحدة تغذية UPS استطاعة ٢,٥ ك.ف.أ لمدة ربع ساعة مبلغ ل.س.
E-10	تقديم وتركيب شبكة الإنذار عن الحريق: بموجب الشروط الفنية والمصورات بالعدد ويشمل السعر تقديم لوحة إنذار عن الحريق معنونة حلقة

واحدة ونقلها وتركيبها وتوصيلها إلى مصدر التغذية وتوصيل كافة الكابلات إليها NYA بمقطع (١,٥×٢) مم ٢ ضمن المبنى . كما يشمل السعر تقديم جهاز كباس يدوي معنونة كاملاً وحساس معنونة للإنذار عن الحريق وبوق معنونة مع ديود الاستمرارية مع قاعدة التثبيت بالإضافة إلى دائرة عزل لعزل المناطق المتضررة أثناء الحريق ويشمل السعر تقديم كابل الإنذار عن الحريق كاملاً ١,٥ مع التثبيت وكل ما يلزم (بما في ذلك كابلات التوصيل وعلب التوصيل والقساطل اللازمة وفق المخططات وحاجة الموقع وبالتنسيق مع المشرف). ويشمل السعر أجور النقل واليد العاملة والهوالك والأرباح والتجريب وكل ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار.	
يدفع ثمن لوحة الإنذار معنونة حلقة واحدة مبلغ ل.س.	E-10-1
يدفع ثمن الكباس اليدوي المعنونة مبلغ ل.س.	E-10-2
يدفع ثمن البوق المعنونة مبلغ ل.س.	E-10-3
يدفع ثمن حساس مختلط (حراري - دخاني) معنونة للإنذار عن الحريق مبلغ ل.س.	E-10-4
يدفع ثمن كابل الإنذار عن الحريق NYA بمقطع (١,٥×٢) مم ٢ مبلغ ل.س.	E-10-5
تقديم وتركيب شبكة الهاتف	E-11
تقديم وتركيب مقسم هاتف آلي مع كافة ملحقاته سعة (٢٤) خط داخلي + (٤) خط خارجي: بموجب دفاتر الشروط الفنية والمخططات ويشمل السعر تقديم وتركيب المقسم مع قوائم التوزيع الرئيسية ومجموعة التغذية والبطاريات وطاولة عامل المقسم وبقية الملحقات بالإضافة إلى قائمة بقطع الغيار اللازمة لمدة سنة واحدة وجهاز هاتفي بأزرار ومن النوع الجيد وبتقانة عالية. ويشمل السعر أجور النقل واليد العاملة والهوالك والأرباح والتجريب وكل ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار. يدفع ثمن المقسم الهاتفي وبقية المواد المذكورة مبلغ ل.س.	E-11-1
تقديم وتركيب علبة توزيع هاتفية: بموجب دفاتر الشروط الفنية والمخططات ويشمل السعر تقديم وتركيب وتثبيت علبة النهايات الهاتفية وكل ما يلزم التثبيت والتركيب. ويتم توصيل الكابلات الهاتفية من قوائم التوزيع إلى علبة التوزيع حيث يتم مروره بين الطوابق عبر الصاعد إن وجدت. ما عدا ثمن الكابلات نفسها ويتم اختبار وترقيم الخطوط ضمن العلبة والعلبة نفسها.	E-11-2

	ويشمل السعر أجور النقل واليد العاملة والهوالك والأرياح والتجريب وكل ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار. يدفع ثمن العلبة بسعة ١٠ / خط مبلغ ل.س.	
E-11-3	تقديم وتركيب مأخذ هاتفي مخفي RJ-11: بموجب دفاتر الشروط الفنية والمخططات ويشمل السعر تقديم وتركيب وتمديد وتوصيل كل ما يخص مأخذ الهاتف من أنابيب بلاستيكية حيث يمدد كابلات هاتفية بسعة (٠,٥×٤ مم) والواصلة من العلبة وحتى المأخذ نفسه وجميع لوازم التثبيت وكافة متعمات التمديد والحفر مع ثمن المأخذ نفسه. ويشمل السعر أجور النقل واليد العاملة والهوالك والأرياح والتجريب وكل ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار. يدفع ثمن المأخذ الواحد مبلغ ل.س.	
E-11-4	تقديم وتركيب كبل هاتفي سعة (٠,٥×٢×٢ مم): بموجب دفاتر الشروط الفنية والمخططات ويشمل السعر تقديم وتركيب وتمديد وتوصيل كبل هاتفي من قائم التوزيع الرئيسية وحتى علبة النهايات بما فيها الأنابيب البلاستيكية والمثبتات. ويشمل السعر أجور النقل واليد العاملة والهوالك والأرياح والتجريب وكل ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار. يدفع ثمن المتر الطولي لعلبة ١٠ / خط A2YY مبلغ ل.س.	
E-12	تقديم وتركيب شبكة المراقبة: بموجب دفاتر الشروط الفنية والمخططات ويشمل السعر تقديم وتركيب وتمديد الكاميرا الملونة مع الكابلات الواسلة من الكاميرا وحتى وحدة التحكم. كما يشمل السعر تقديم وتركيب وتمديد وتوصيل وحدة التحكم والمراقبة ومبدلات طابقية، إضافة إلى أجهزة تسجيل مع ذاكرة 4 TB وشاشة DVR ويشمل السعر تقديم وتركيب الكابل لكاميرا المراقبة التلفزيونية وكل ما يلزم من مواد ملحقة لهذا العمل. ويشمل السعر أجور النقل واليد العاملة والهوالك والأرياح والتجريب وكل ما يلزم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار.	
E-12-1	يدفع ثمن الكاميرا الثابتة الملونة الواحدة داخلية مبلغ ل.س.	
E-12-2	يدفع ثمن الكاميرا الثابتة الملونة الواحدة خارجية مع علب التوزيع مبلغ ل.س.	
E-12-3	يدفع ثمن شاشة العرض 43" led بـ ٨ مدخل مع DVR مبلغ ل.س.	

	يدفع ثمن المتر الطولي لخط تمديدات كاميرات المراقبة CoAxial مبلغ ل.س.	E-12-4
	تقديم وتركيب شبكة المعلوماتية	E-13
	تقديم وتركيب مبدل سعة ٢٤ منفذ: بموجب دفاتر الشروط الفنية والمخططات ويشمل السعر تقديم وتركيب مبدل حسب المواصفات الموجودة في المادة من دفتر الشروط الفنية العامة للمشروع على أن يركب كل مبدل في خزانة وتقديم كل ما يلزم من مواد ويد عاملة لإتمام العمل على أحسن وجه وجعله قابلاً للاستثمار ويجب أن تكون المواد المستعملة من أجود الأنواع . ويشمل السعر أجور النقل واليد العاملة والهوالك والأرباح والتجريب وكل ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار. يدفع ثمن مبدلة ٢٤ منفذ مبلغ ل.س.	E-13-1
	تقديم وتركيب مأخذ شبكة مفرد من نوع RJ-45: بموجب دفاتر الشروط الفنية والمخططات ويشمل السعر تقديم وتركيب وتمديد وتوصيل كل ما يخص مأخذ الشبكة من كابلات والمأخذ نفسه وأنايب بلاستيكية ولوازم التثبيت وكافة متممات التمديد والحفر وذلك حتى وصول الكابل إلى لوحة التوصيل ووصله بها وإجراء الاختبار اللازم للتأكد من مواصفات (Cat 6). كما يشمل السعر أجور النقل واليد العاملة والهوالك والأرباح والتجريب وكل ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار. يدفع ثمن المأخذ مبلغ ل.س.	E-13-2
	تقديم وتركيب خزانة جدارية 9U: بموجب دفاتر الشروط الفنية والمخططات ويشمل السعر تقديم وتركيب خزانة التجهيزات اللازمة على الجدار في المكان المحدد لها في المخططات وفق المواصفات الموجودة في دفتر الشروط الفنية العامة للمشروع وتقديم كل ما يلزم من مواد ويد عاملة لإتمام العمل على أحسن وجه وجعله قابلاً للاستثمار ويجب أن تكون المواد المستعملة من أجود الأنواع. كما يشمل السعر أجور النقل واليد العاملة والهوالك والأرباح والتجريب وكل ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار. يدفع ثمن الخزانة مبلغ ل.س.	E-13-3

تقديم كبلات وصل بين المبدلات ولوحة الربط بطول وسطي ٥,٥ م مسبق الصنع: بموجب دفاتر الشروط الفنية ويشمل السعر تقديم وتركيب كبلات STP للوصل بين المبدلات ولوحات الربط النحاسية وبين المبدلات على أن تكون الوصلة مسبقة الصنع بحيث يحقق الوصل الكامل مع التجريب وتكون الكبلات حسب المواصفات الموجودة في دفتر الشروط الفنية العامة للمشروع وتقديم كل ما يلزم من مواد ويد عاملة لإتمام العمل على أحسن وجه وجعله قابلاً للاستثمار ويجب أن تكون المواد المستعملة من أجود الأنواع. كما يشمل السعر أجور النقل واليد العاملة والهوالك والأرباح والتجريب وكل ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار. يدفع ثمن الوصلة الواحدة مبلغ ل.س.	E-13-4
تقديم كبلات وصل بين الحواسب والمأخذ بطول وسطي مسبق الصنع: بموجب دفاتر الشروط الفنية ويشمل السعر تقديم وتركيب كبلات STP للوصل بين الحواسب والمأخذ على أن تكون الوصلة مسبقة الصنع بحيث يحقق الوصل الكامل مع التجريب وتكون الكبلات حسب المواصفات الموجودة في دفتر الشروط الفنية العامة للمشروع وتقديم كل ما يلزم من مواد ويد عاملة لإتمام العمل على أحسن وجه وجعله قابلاً للاستثمار ويجب أن تكون المواد المستعملة من أجود الأنواع. كما يشمل السعر أجور النقل واليد العاملة والهوالك والأرباح والتجريب وكل ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار. يدفع ثمن الوصلة الواحدة مبلغ ل.س.	E-13-5
تقديم وتركيب وتوصيل لوحة ربط نحاسية: بموجب دفاتر الشروط الفنية والمخططات ويشمل السعر تقديم وتركيب لوحات ربط نحاسية حسب المواصفات الفنية الموجودة في دفتر الشروط الفنية العامة للمشروع على أن يركب كل منها في خزانة ويتضمن العمل تركيب الأسلاك ضمن اللوحات وترقيم اللوحات بما يتناسب مع الشبكة الموجودة وتقديم كل ما يلزم من مواد ويد عاملة لإتمام العمل على أحسن وجه وجعله قابلاً للاستثمار ويجب أن تكون المواد المستعملة من أجود الأنواع. كما يشمل السعر أجور النقل واليد العاملة والهوالك والأرباح والتجريب وكل ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار. يدفع ثمن اللوحة ذات ٢٤ بوابة مبلغ ل.س.	E-13-6

تقديم و تركيب وتمديد أسلاك التوصيل (STP Cat6): ويشمل العمل تقديم وتركيب كبلات من نوع STP Cat 6 وتأمين الوصل الفيزيائي بين المآخذ ولوحات الربط النحاسية متضمناً أعمال الربط مع المآخذ الحائطية والتجريب ويجب أن تكون هذه الكابلات متوافقة مع المواصفات الموجودة في دفتر الشروط الفنية العامة للمشروع وتقديم كل ما يلزم من مواد ويد عاملة لإتمام العمل على أحسن وجه وجعله قابلاً للاستثمار ويجب أن تكون المواد المستعملة من أجود الأنواع. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد مبلغ.....ل.س	E-13-7
تقديم وتركيب شبكة إنذار أمني لاسلكي: بموجب الشروط الفنية ويشمل السعر تقديم لوحة إنذار أمني تضم منطقة واحدة لاسلكية و ١٠ حساسات وجهاز تحكم وجدول زمني في عمل حركة الحساسات وتجهز بستة أجهزة هاتف تتصل بأقرب مركز أمني مباشرة. ويشمل السعر أجور النقل واليد العاملة والهوالك والأرباح والتجريب وكل ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار. يدفع ثمن الشبكة الأمنية اللاسلكية كاملاً مبلغ مقطوع ل.س	E-14
تقديم وتركيب شبكة ستالايت: بموجب دفاتر الشروط الفنية ويشمل السعر تقديم وتركيب وتمديد الطبق والبرؤوس اللاقطة وما يخصها من كابلات وأنايب بلاستيكية وجميع لوازم التشييت وكافة متممات التمديد والخفر وذلك اعتباراً من الطبق وحتى وصول الكابلات إلى المبدل الثماني ، ويشمل السعر تقديم وتركيب وتشبيث المبدل في الصاعد مع كافة الكابلات الواصلة بين المبدل والريسيفر وتقديم وتركيب ريسيفر ضمن الغرف المخصصة. ويشمل السعر أجور النقل واليد العاملة والهوالك والأرباح والتجريب وكل ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار. يدفع ثمن شبكة الستالايت كاملاً مبلغ مقطوع ل.س	E-15

تقديم وتركيب نظام طاقة شمسية لتغذية المصرف: بموجب دفاتر الشروط الفنية والمخططات ويشمل السعر تقديم وتركيب وتمديد شبكة طاقة شمسية لتغذية حمولة الانارة وبعض المأخذ بالإضافة الى كاميرات المراقبة الأمنية والتلفزيونية. ويشمل العمل تقديم ٥٤ لوح طاقة شمسية + انفرتر ١٠٠٠٠ واط مع شاحن ٨٠ امبير و ٣٠ بطارية بالإضافة الى جميع الحوامل المعدنية للبطاريات والألواح والتجهيزات لاتمام العمل على أحسن وجه كما يشمل السعر أجور النقل واليد العاملة والموالك والأرباح والتجريب وكل ما يلزم لتسليم العمل كاملاً وجاهزاً للاستثمار. يدفع ثمن المجموعة كاملاً مبلغ مقطوع ل.س	E-16
--	--------------------

إعداد	تدقيق	إعتماد	الجهة المدققة
م.فؤاد جنادري	رئيس دائرة الكهرباء والميكانيك م.سوسن حاج بكور	رئيس قسم الدراسات الهندسية والاشراف م. هويده صيرفي	
			الجهة المدققة